

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ РБ
РСДР "Сакмар"

Т. Р. Рахматуллин

" 16 " *Август* 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт санузлов главного корпуса и капитальный ремонт вспомогательных помещений ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар", 453815, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Янтышево, ул. Шаймуратова, 41

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общестроительные работы					
Стены					
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м ² поверхности облицовки	2,1304	ТЕРп63-7-5	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	2,1304	ТЕРп62-41-1	
3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	2,1304	ТЕР15-01-019-05	
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	1,9274	ТЕРп61-1-9	
5	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	819,145	ТССЦ-402-0077	
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м ² поверхности	0,59	ТЕРп61-1-10	
7	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	250,75	ТССЦ-402-0077	
8	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,9274	ТЕР15-06-001-02	
9	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м ² поверхности стен	1,9274	ТЕР15-06-004-01	
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,59	ТЕР15-04-005-06	
Потолок					
11	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м ²	100 м ² облицовки	0,38	ТЕР15-01-051-01	

1	2	3	4	5	6
12	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	38	ТССЦ-201-1581	
13	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 мм	1000 шт.	1	ТССЦ-101-2202	
14	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	100	ТССЦ-201-1583	
15	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	10	ТССЦ-101-2064	
16	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	19	ТЕР20-02-002-01	
17	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АМН, размером 200x200 мм	шт.	19	ТССЦ-301-2588	

Двери

18	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,228	ТЕРp56-10-1	
19	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,19	ТЕРp56-9-1	
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2, проемов	0,266	ТЕР10-01-039-01	
21	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	26,6	ТССЦ-203-0198	
22	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	19	ТССЦ-101-0887	
23	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	19	ТССЦ-101-0952	
24	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,965	ТЕР10-01-060-01	

Полы ламинат

25	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,59	ТЕРp57-2-1	
26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,59	ТЕР11-01-011-01	
27	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,59	ТЕР11-01-034-04	

Раздел 2. Полы керамогранит

Полы

28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,38	ТЕРp57-2-3	
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,38	ТЕР11-01-011-01	
30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,38	ТЕР11-01-047-01	
31	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-38,76	ТССЦ-101-4486	
32	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	38,76	ТССЦ-101-4484	
33	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	300	ТССЦ-101-2416	

Раздел 3. Сантехнические работы

Санузел

34	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,19	ТЕРp65-4-1	
35	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,17	ТЕРp65-4-2	
36	Демонтаж: моек	100 приборов	0,07	ТЕРp65-4-3	

1	2	3	4	5	6
37	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,9	ТЕР17-01-001-14	
38	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	19	ТССЦ-301-0554	
39	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	19	ТССЦ-301-1527	
40	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,7	ТЕР17-01-003-01	
41	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,7	ТЕР17-01-001-18	
42	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 800x800x150 мм (без обвязки)	шт.	7	ТССЦ-301-1598	
43	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	7	ТССЦ-301-0621	

Составил: Проектная группа ООО "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ" _____ Р.
З. Рахматуллин

Провел: техник ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар"
_____ Б.И. Турумтаев

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ РБ
РСДР "Сакмар"

Р. Рахматуллин

2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Капитальный ремонт санузлов главного корпуса и капитальный ремонт вспомогательных помещений ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар", 453815, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Янтышево, ул. Шаймуратова, 41

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общестроительные работы					
Стены					
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,1304	ТЕРп63-7-5	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	2,1304	ТЕРп62-41-1	
3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,1304	ТЕР15-01-019-05	
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,9274	ТЕРп61-1-9	
5	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	819,145	ТССЦ-402-0077	
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,59	ТЕРп61-1-10	
7	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	250,75	ТССЦ-402-0077	
8	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхности	1,9274	ТЕР15-06-001-02	
9	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	1,9274	ТЕР15-06-004-01	
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,59	ТЕР15-04-005-06	
Потолок					
11	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2 облицовки	0,38	ТЕР15-01-051-01	

	2	3	4	5	6
12	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	38	ТССЦ-201-1581	
13	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 мм	1000 шт.	1	ТССЦ-101-2202	
14	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	100	ТССЦ-201-1583	
15	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	10	ТССЦ-101-2064	
16	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	19	ТЕР20-02-002-01	
17	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АМН, размером 200x200 мм	шт.	19	ТССЦ-301-2588	
Двери					
18	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,228	ТЕРp56-10-1	
19	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,19	ТЕРp56-9-1	
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2, проемов	0,266	ТЕР10-01-039-01	
21	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	26,6	ТССЦ-203-0198	
22	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	19	ТССЦ-101-0887	
23	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	19	ТССЦ-101-0952	
24	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,965	ТЕР10-01-060-01	
Полы ламинат					
25	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,59	ТЕРp57-2-1	
26	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,59	ТЕР11-01-011-01	
27	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,59	ТЕР11-01-034-04	
Раздел 2. Полы керамогранит					
Полы					
28	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,38	ТЕРp57-2-3	
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,38	ТЕР11-01-011-01	
30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,38	ТЕР11-01-047-01	
31	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-38,76	ТССЦ-101-4486	
32	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м2	38,76	ТССЦ-101-4484	
33	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	300	ТССЦ-101-2416	
Раздел 3. Сантехнические работы					
Санузел					
34	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,19	ТЕРp65-4-1	
35	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,17	ТЕРp65-4-2	
36	Демонтаж: моек	100 приборов	0,07	ТЕРp65-4-3	

1	2	3	4	5	6
37	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,9	ТЕР17-01-001-14	
38	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	19	ТССЦ-301-0554	
39	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	19	ТССЦ-301-1527	
40	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,7	ТЕР17-01-003-01	
41	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,7	ТЕР17-01-001-18	
42	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 800x800x150 мм (без обвязки)	шт.	7	ТССЦ-301-1598	
43	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	7	ТССЦ-301-0621	

Составил: Проектная группа ООО "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ" _____ Р.
3. Рахматуллин

Проверил: техник ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар"
_____ Б.И. Турумтаев